

检 验 报 告

TEST REPORT

样品名称：地埋式箱变

型 号：ZGS11-Z.D-315/10

委托单位：江西变电设备有限公司

试验类别：型式试验

国家高低压电器质量监督检验中心

National High-low Voltage Electrical Apparatus Quality Supervision and Inspection Center

国家高低压电器质量
监督检验中心

检 验 报 告

委托编号：WG15081091

检 验 结 论

样品型号、名称：ZGS11-Z·D-315/10 地埋式箱变

委托单位：江西变电设备有限公司

委托单位地址：江西省抚州市崇仁县工业园区

制造单位：江西变电设备有限公司

制造单位地址：江西省抚州市崇仁县工业园区

样品编号：201507009

出厂日期：2015年7月

样品接收日期：2015年8月31日

检验日期：2015.9.3~2015.9.7

检验项目：

绝缘试验 [工频电压：高压室相间、相对地 42 kV/1min, 断口 48kV/1min; 低压主回路 2500V/1min; 高压室雷电冲击电压：相间、相对地 75 kV, 断口 85 kV] 爬电距离的验证

温升试验 [18.2A/455A(高压回路/低压回路)]

主回路短时耐受电流和峰值耐受电流试验 [30kA(有效值), 63 kA(峰值), 1s] 接地回路短时耐受电流和峰值耐受电流试验 [20kA(有效值), 2s; 50 kA(峰值), 0.3s]

连续回路连续性试验 [< 100mΩ]

功能试验

防护等级验证 [外壳：IP33D]

验证外壳耐受机械应力试验

验证声级试验 [< 55dB]

检验依据：

GB17467-2010 《高压/低压预装式变电站》

检验结论：

所检项目的检验结果符合检验依据的相关规定，试品相应性能合格。

编制：那瑛 校核：王瑛 审定：胡新明 批准：李平

签名：那瑛 签名：王瑛 签名：胡新明 签名：李平

日期：2015.9.19 日期：2015.9.19 日期：2015.9.19 日期：2015.9.19